



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 Engenheiro Civil com encargos complementares

TOTAL 60,00 H

1.2 Mestre de obras com encargos complementares

TOTAL 190,00 H

1.3 Vigia noturna com encargos complementares

TOTAL 190,00 H

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado

COMP 2,00 x LARG 3,00 = TOTAL 6,00

TOTAL 6,00 M²

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01:

LOCAL	ÁREA (M ²)	TOTAL
CONSULTÓRIO MÉDICO	4,03	4,03 M ²
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	1,73	1,73 M ²
ESTERILIZAÇÃO / EXPURGO	1,51	1,51 M ²
TRIAGEM	0,24	0,24 M ²
P.D.C. MASC. E FEMININO	1,47	1,47 M ²
COMPRESSOR	0,54	0,54 M ²
SALA DE CURATIVO	0,30	0,30 M ²
BWC FUNC. MASC. E FEMININO	1,79	1,79 M ²
COPA	1,14	1,14 M ²

TOTAL 12,73 M²

3.2 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

PISO LOCAL	ÁREA (M ²)	DESCONTO (M ²)	TOTAL
ESPERA	42,07		42,07
HALL	8,34		8,34
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	14,14		14,14
P.D.C. MASCULINO	5,56		5,56
P.D.C. FEMININO	5,56		5,56
CIRCULAÇÃO INTERNA	40,46		40,46
SALA DE PROCEDIMENTOS	12,28		12,28
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	12,28		12,28
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,92		1,92
ESTERILIZAÇÃO	3,89		3,89
EXPURGO	3,13		3,13
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	11,58		11,58
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,92		1,92
DEPÓSITO	2,95		2,95
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	11,36		11,36
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	1,93		1,93
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	11,36		11,36
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	1,93		1,93
ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	3,94		3,94
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	13,63		13,63
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	13,63		13,63
SALA DE CURATIVO	14,98		14,98
BWC FEMININO FUNCIONÁRIOS	3,27		3,27
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	3,27		3,27
BWC FUNCIONÁRIOS - CORREDOR	4,76		4,76
SALA DE REUNIÕES	12,41		12,41
RECEPÇÃO/ARQUIVO	12,28		12,28
REFEITÓRIO	8,40		8,40
COPA	5,66		5,66

PAREDE LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M ²)	TOTAL
ESPERA	21,21	1,48	8,16	23,23
HALL	8,19	1,48	4,74	7,39
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	15,20	1,48	1,75	20,74
P.D.C. MASCULINO	9,63	1,48	1,18	13,07
P.D.C. FEMININO	9,63	1,48	1,18	13,07
CIRCULAÇÃO INTERNA	39,72	1,48	17,96	40,82
SALA DE PROCEDIMENTOS	14,40	1,48	3,68	17,63
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	14,40	1,48	3,40	17,91
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	5,37	2,70	1,18	13,32
ESTERILIZAÇÃO	8,93	1,48	1,26	11,95
EXPURGO	8,23	1,48	1,26	10,92
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	15,60	1,48	1,75	21,33
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	5,37	2,70	1,18	13,32

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

DEPÓSITO	7,06	1,48	1,04	9,41
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	5,55	2,70	1,58	13,41
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	5,55	2,70	1,58	13,41
ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	5,96	1,48		8,82
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	15,00	1,48	1,75	20,45
SALA DE CURTIVO	15,60	1,48	1,75	21,33
BWC FEMININO FUNCIONÁRIOS	7,25	2,70	1,79	17,79
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	7,25	2,70	1,79	17,79
BWC FUNCIONÁRIOS - CORREDOR	11,00	1,48	4,44	11,84
SALA DE REUNIÕES	14,40	1,48	1,75	19,56
RECEPÇÃO/ARQUIVO	14,40	1,48	3,74	17,58
REFEITÓRIO	12,00	1,48	11,76	6,00
COPA	9,50	2,70	3,68	21,97

TOTAL 774,26 M³

3.3 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ESPESSURA (M)	DESCONTO (M³)	TOTAL
BWC FUNCIONÁRIOS	3,98	3,25	0,15		1,94
RECEPÇÃO / ARQUIVO	0,90	3,25	0,15		0,44
HALL	1,90	3,25	0,15		0,93
P.D.C	4,43	3,25	0,15		2,16
PISO CIMENTADO	2,50	3,25	0,15		1,22

TOTAL 6,68 M³

3.4 Demolição de reboco

TOTAL 21,50 M³

3.5 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

LOCAL	QUANTIDADE
P.D.C. MASCULINO	2,00
P.D.C. FEMININO	2,00
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	2,00
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	2,00
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	2,00
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	2,00
BWC FEMININO FUNCIONÁRIOS	2,00
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	2,00

TOTAL 16,00 UNID

3.6 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

LOCAL	ÁREA (M²)
COBERTA	362,10

TOTAL 362,10 M²

3.7 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

LOCAL	ÁREA (M²)
COBERTA	362,10

TOTAL 362,10 M²

3.8 Coleta e carga manuais de entulho

ITEM	QUANTIDADE	TOTAL
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	12,73 M²	1,66 M³
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	774,26 M²	50,33 M³
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	6,68 M³	8,69 M³
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	16,00 UNID	2,00 M³

TOTAL 62,67 M³

3.9 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

= Coleta e carga manuais de entulho

TOTAL 62,67 M³

4.0 INFRAESTRUTURA

4.1 BALDRAME

4.1.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	TOTAL
P.D.C. FEMININO/MASCULINO	6,72	0,30	0,30	0,60 M³
TRIAGEM	0,90	0,30	0,30	0,08 M³
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	1,23	0,30	0,30	0,11 M³
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	1,23	0,30	0,30	0,11 M³
ESTERILIZAÇÃO	3,25	0,30	0,30	0,29 M³
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	5,75	0,30	0,30	0,52 M³
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 -WC	3,07	0,30	0,30	0,28 M³
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 -WC	3,07	0,30	0,30	0,28 M³

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

MURO	7,30	0,30	0,30	0,66 M²
BWC FUNCIONÁRIO	1,45	0,30	0,30	0,13 M²
BWC FUNCIONÁRIO - CORREDOR	4,50	0,30	0,30	0,41 M²
COMPRESSOR	1,80	0,30	0,30	0,16 M²
REFEITÓRIO	3,80	0,30	0,30	0,34 M²

TOTAL 3,97 M²

4.1.2 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	TOTAL
P.D.C. FENININO/MASCULINO	6,72	0,20	1,34 M²
TRIAGEM	0,90	0,20	0,18 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	1,23	0,20	0,25 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	1,23	0,20	0,25 M²
ESTERILIZAÇÃO	3,25	0,20	0,65 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	5,75	0,20	1,15 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 -WC	3,07	0,20	0,61 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 -WC	3,07	0,20	0,61 M²
MURO	7,30	0,20	1,46 M²
BWC FUNCIONÁRIO	1,45	0,20	0,29 M²
BWC FUNCIONÁRIO - CORREDOR	4,50	0,20	0,90 M²
COMPRESSOR	1,80	0,20	0,36 M²
REFEITÓRIO	3,80	0,20	0,76 M²

TOTAL 8,81 M²

4.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	LADOS	TOTAL
P.D.C. FENININO/MASCULINO	6,72	0,25	2,00	3,36 M²
TRIAGEM	0,90	0,25	2,00	0,45 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	1,23	0,25	2,00	0,62 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	1,23	0,25	2,00	0,62 M²
ESTERILIZAÇÃO	3,25	0,25	2,00	1,63 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	5,75	0,25	2,00	2,88 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 -WC	3,07	0,25	2,00	1,54 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 -WC	3,07	0,25	2,00	1,54 M²
MURO	7,30	0,25	2,00	3,65 M²
BWC FUNCIONÁRIO	1,45	0,25	2,00	0,73 M²
BWC FUNCIONÁRIO - CORREDOR	4,50	0,25	2,00	2,25 M²
COMPRESSOR	1,80	0,25	2,00	0,90 M²
REFEITÓRIO	3,80	0,25	2,00	1,90 M²

TOTAL 22,04 M²

4.1.4 (Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	LARGURA (M)	TOTAL
P.D.C. FENININO/MASCULINO	6,72	0,25	0,20	0,34 M²
TRIAGEM	0,90	0,25	0,20	0,05 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	1,23	0,25	0,20	0,06 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	1,23	0,25	0,20	0,06 M²
ESTERILIZAÇÃO	3,25	0,25	0,20	0,16 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	5,75	0,25	0,20	0,29 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 -WC	3,07	0,25	0,20	0,15 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 -WC	3,07	0,25	0,20	0,15 M²
MURO	7,30	0,25	0,20	0,37 M²
BWC FUNCIONÁRIO	1,45	0,25	0,20	0,07 M²
BWC FUNCIONÁRIO - CORREDOR	4,50	0,25	0,20	0,23 M²
COMPRESSOR	1,80	0,25	0,20	0,09 M²
REFEITÓRIO	3,80	0,25	0,20	0,19 M²

TOTAL 2,20 M²

4.2 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.2.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	LARGURA (M)	TOTAL
P.D.C. FENININO/MASCULINO	6,72	0,25	0,20	4,70 M²
TRIAGEM	0,90	0,25	0,20	0,63 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	1,23	0,25	0,20	0,86 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	1,23	0,25	0,20	0,86 M²
ESTERILIZAÇÃO	3,25	0,25	0,20	2,28 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	5,75	0,25	0,20	4,03 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 -WC	3,07	0,25	0,20	2,15 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 -WC	3,07	0,25	0,20	2,15 M²
MURO	7,30	0,25	0,20	5,11 M²
BWC FUNCIONÁRIO	1,45	0,25	0,20	1,02 M²
BWC FUNCIONÁRIO - CORREDOR	4,50	0,25	0,20	3,15 M²
COMPRESSOR	1,80	0,25	0,20	1,26 M²
REFEITÓRIO	3,80	0,25	0,20	2,66 M²

TOTAL 30,85 M²

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M²)	TOTAL
P.D.C. FENININO/MASCULINO	6,72	3,00	3,36	16,80 M²
TRIAGEM	0,90	3,00		2,70 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	1,23	3,00		3,69 M²
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	1,23	3,00		3,69 M²
ESTERILIZAÇÃO	3,25	3,00	0,60	9,15 M²

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	5,75	3,00		17,25 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 -WC	3,07	3,00	1,26	7,95 M²
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 -WC	3,07	3,00	1,26	7,95 M²
MURO	7,30	3,00		21,90 M²
BWC FUNCIONÁRIOS	1,45	3,00		4,35 M²
BWC FUNCIONÁRIO - CORREDOR	4,50	3,00	2,94	10,56 M²
COMPRESSOR	1,80	1,50		2,70 M²
REFEITÓRIO	3,80	3,00	7,14	4,26 M²

TOTAL 112,95 M²

5.2 Verga pré moldada para porta

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	TRANSPASSE (M)	QUANTIDADE	TOTAL
P.D.C. FENININO/MASCULINO	0,80	0,40	2,00	2,40 M
ESTERILIZAÇÃO	0,60	0,40	1,00	1,00 M
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 -WC	0,60	0,40	1,00	1,00 M
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 -WC	0,60	0,40	1,00	1,00 M
BWC FUNCIONÁRIOS	0,70	0,40	2,00	2,20 M

TOTAL 7,60 M

5.3 Verga pré moldada para janela

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	TRANSPASSE (M)	QUANTIDADE	TOTAL
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,50	0,40	1,00	1,90 M
P.D.C. FENININO/MASCULINO	1,50	0,40	2,00	3,80 M
TRIAGEM	1,50	0,40	1,00	1,90 M
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01	1,50	0,40	1,00	1,90 M
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	0,80	0,40	1,00	1,20 M
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	1,50	0,40	1,00	1,90 M
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	0,80	0,40	1,00	1,20 M
DEPÓSITO	0,80	0,40	1,00	1,20 M
ESTERILIZAÇÃO	0,60	0,40	1,00	1,00 M
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,50	0,40	1,00	1,90 M
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,50	0,40	1,00	1,90 M
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 -WC	0,80	0,40	1,00	1,20 M
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 -WC	0,80	0,40	1,00	1,20 M
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,50	0,40	1,00	1,90 M
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,50	0,40	1,00	1,90 M
SALA DE CURATIVO	1,50	0,40	1,00	1,90 M
BWC FUNCIONÁRIOS	1,50	0,40	1,00	1,90 M
SALA DE REUNIÃO	1,50	0,40	1,00	1,90 M
RECEPÇÃO/ARQUIVO	0,60	0,40	1,00	1,00 M
ESPERA	1,50	0,40	4,00	7,60 M

TOTAL 40,30 M

5.4 Contraverga pré moldada para janela

= Verga pré moldada para janela

TOTAL 40,30 M

5.5 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)

= 2X Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

TOTAL 247,40 M²

5.6 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente, espessura de 25 mm

= 2X Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

TOTAL 247,40 M²

5.7 Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020

LOCAL	ÁREA (M²)	TOTAL
REFEITÓRIO	9,56	9,56 M²

TOTAL 9,56 M²

6.0 COBERTURA E FORRO

6.1 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019

LOCAL	ÁREA (M²)	TOTAL
COBERTA	342,79	342,79 M²

TOTAL 342,79 M²

6.2 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

LOCAL	ÁREA (M²)	TOTAL
COBERTA	19,31	19,31 M²

TOTAL 19,31 M²

6.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	TOTAL
COBERTA	43,42	43,42 M

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

TOTAL 43,42 M

6.4 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	TOTAL
COBERTA	12,45	12,45 M

TOTAL 12,45 M

6.5 Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p

LOCAL	ÁREA (M²)	TOTAL
COBERTA	79,22	79,22 M

TOTAL 79,22 M

7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.1 ÁGUA

7.1.1 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014

LOCAL	QUANTIDADE	
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,00	UNID
P.D.C. MASCULINO	3,00	UNID
P.D.C. FEMININO	3,00	UNID
SALA DE PROCEDIMENTOS	1,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	1,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	3,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	1,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	3,00	UNID
ESTERILIZAÇÃO	1,00	UNID
EXPURGO	1,00	UNID
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,00	UNID
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	3,00	UNID
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,00	UNID
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	3,00	UNID
ESCOVÓDROMO	2,00	UNID
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	2,00	UNID
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	2,00	UNID
BWC FUNCIONÁRIOS	2,00	UNID

TOTAL 34,00 UNID

7.2 ESGOTO

7.2.1 Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01

LOCAL	QUANTIDADE	
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,00	UNID
P.D.C. MASCULINO	2,00	UNID
P.D.C. FEMININO	2,00	UNID
SALA DE PROCEDIMENTOS	2,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	2,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	2,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	2,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	2,00	UNID
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	2,00	UNID
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	2,00	UNID
SALA DE CURATIVO	1,00	UNID
BWC FUNCIONÁRIOS	8,00	UNID

TOTAL 28,00 UNID

7.2.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

LOCAL	QUANTIDADE	
TRIAGEM	2,00	UNID
ESTERILIZAÇÃO	2,00	UNID
EXPURGO	2,00	UNID
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	2,00	UNID
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	2,00	UNID
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	2,00	UNID
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	2,00	UNID
ESCOVÓDROMO	3,00	UNID
PISO CIMENTADO	2,00	UNID

TOTAL 19,00 UNID

7.2.3 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

LOCAL	QUANTIDADE	
COPA	2,00	UNID

TOTAL 2,00 UNID

7.2.4 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário):

LOCAL	QUANTIDADE	
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,00	UNID
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,00	UNID
BWC FUNCIONÁRIOS	2,00	UNID

TOTAL 4,00 UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

7.3 DIVERSOS

7.3.1 Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa:

LOCAL	QUANTIDADE		
COPA	1,00		UNID
DIVERSOS	5,00		UNID

TOTAL 6,00 UNID

7.3.2 Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021

TOTAL 1,00 UNID

8.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

8.1 LOUÇAS E METAIS

8.1.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

LOCAL	QTD		
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,00		unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	1,00		unid

TOTAL 4,00 UNID

8.1.2 Vaso sanitário sifonado convencional para pod sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

LOCAL	QTD		
P.D.C. MASCULINO	1,00		unid
P.D.C. FEMININO	1,00		unid

TOTAL 2,00 UNID

8.1.3 Assento sanitário de plástico, tipo convencional

LOCAL	QTD		
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,00		unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	1,00		unid
P.D.C. MASCULINO	1,00		unid
P.D.C. FEMININO	1,00		unid

TOTAL 6,00 UNID

8.1.4 Papeleira de metal cromado sem tampa, inclusive fixação

LOCAL	QTD		
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,00		unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	1,00		unid
P.D.C. MASCULINO	1,00		unid
P.D.C. FEMININO	1,00		unid

TOTAL 6,00 UNID

8.1.5 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.

LOCAL	QTD		
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,00		unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	1,00		unid
P.D.C. MASCULINO	1,00		unid
P.D.C. FEMININO	1,00		unid

TOTAL 6,00 UNID

8.1.6 Dispenser para toalha interfolhada

LOCAL	QTD		
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,00		unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	1,00		unid
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	1,00		unid
P.D.C. MASCULINO	1,00		unid
P.D.C. FEMININO	1,00		unid

TOTAL 6,00 UNID

8.1.7 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

LOCAL	QTD		
P.D.C. MASCULINO	2,00		unid
P.D.C. FEMININO	2,00		unid

TOTAL 4,00 UNID

8.1.8 Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. af_01/2020

LOCAL	QTD		
PISO CIMENTADO	1,00		unid

TOTAL 1,00 UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

8.1.9 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação

LOCAL	QTD	
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	1,00	unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	1,00	unid
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,00	unid
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,00	unid

TOTAL 4,00 UND

8.1.10 Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03

LOCAL	QTD	
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,00	unid
SALA DE PROCEDIMENTOS	1,00	unid
ESTERILIZAÇÃO	1,00	unid
EXPURGO	1,00	unid
SALA DE CURATIVO	1,00	unid

TOTAL 5,00 UND

8.1.11 Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada

LOCAL	QTD	
COPA	1,00	unid

TOTAL 1,00 UND

8.1.12 Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas, válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03

LOCAL	QTD	
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,00	UNID
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,00	UNID

TOTAL 2,00 UND

8.1.13 Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm.

LOCAL	BASE (M²)	TESTEIRA (M²)	RODAMÃO (M²)	TOTAL (M²)
P.D.C. MASCULINO	0,33	0,06	0,13	0,53
P.D.C. FEMININO	0,33	0,06	0,13	0,53
ESTERILIZAÇÃO	0,95	0,19	0,33	1,47
DEPÓSITO	1,25	0,22	0,43	1,90
ESCOVÓDROMO	1,06	0,16	0,31	1,53
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	0,30	0,09	0,11	0,50
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	0,30	0,09	0,11	0,50
RECEPÇÃO/ARQUIVO	3,60	0,36	0,57	4,53

TOTAL 11,48 UND

8.1.14 Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou similar, exclusive sifão, engate, válvula e torneira

LOCAL	QTD	
P.D.C. MASCULINO	1,00	unid
P.D.C. FEMININO	1,00	unid

TOTAL 2,00 UND

8.1.15 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020

LOCAL	QTD	
ESCOVÓDROMO	2,00	unid
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	1,00	unid
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	1,00	unid

TOTAL 4,00 M²

8.1.16 Torneira cromada de mesa, 1/2"ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

LOCAL	QTD	
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,00	unid
P.D.C. MASCULINO	1,00	unid
P.D.C. FEMININO	1,00	unid
SALA DE PROCEDIMENTOS	1,00	unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	1,00	unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	1,00	unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,00	unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,00	unid
ESTERILIZAÇÃO	1,00	unid
EXPURGO	1,00	unid
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,00	unid
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	1,00	unid
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,00	unid
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	1,00	unid
ESCOVÓDROMO	2,00	unid
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,00	unid
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,00	unid
SALA DE CURATIVO	1,00	unid
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	1,00	unid
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	1,00	unid
COPA	1,00	unid

TOTAL 22,00 UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

8.1.17 Torneira cromada longa, de parede, 1/2"ou 3/4" para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

LOCAL	QTD	
PISO CIMENTADO	1,00	unid

TOTAL 1,00 UND

8.1.18 Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar

LOCAL	QTD	
P.D.C. MASCULINO	1,00	unid
P.D.C. FEMININO	1,00	unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,00	unid
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,00	unid
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	1,00	unid
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	1,00	unid
BWC FUNCIONÁRIOS MASCUNINO	1,00	unid
BWC FUNCIONÁRIOS FEMININO	1,00	unid

TOTAL 8,00 UND

8.1.19 Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"

LOCAL	COMPRIMENTO (M)
CIRCULAÇÃO INTERNA	5,60
ACESSO	3,20

TOTAL 8,80 UND

8.2 BASE PARA PIAS DE INOX

8.2.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

LOCAL	ÁREA (M²)	LADOS	TOTAL (M²)
BASE PARA PIAS	2,92	2,00	5,83

TOTAL 5,83 M²

8.2.2 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)

= Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

TOTAL 11,66 M²

8.2.3 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente, espessura de 25 mm

= Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

TOTAL 11,66 UND

8.2.4 Expositor em chapa MDF, acabamento nas duas superfícies, cor branca, fixado com suporte metálico

PRATELEIRA			
LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	TOTAL (M²)
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	0,54	1,00	0,54
SALA DE PROCEDIMENTOS	0,54	1,00	0,54
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,02	1,00	1,02
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,02	1,00	1,02
SALA DE CURATIVO	0,54	1,00	0,54
COPA	0,66	1,00	0,66
PORTA			
LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	TOTAL (M²)
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	0,81	1,00	0,81
SALA DE PROCEDIMENTOS	0,81	1,00	0,81
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,53	1,00	1,53
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,53	1,00	1,53
SALA DE CURATIVO	0,81	1,00	0,81
COPA	0,99	1,00	0,99

TOTAL 10,80 M²

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

9.1 Instalação de pontos de luz e tomada

9.1.1 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016:

LOCAL	QUANT.	
DEPÓSITO	1,00	UND

TOTAL 1,00 UND

9.1.2 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016

LOCAL	QUANT.	
EXPURGO	2,00	UND
ESTERILIZAÇÃO	3,00	UND

TOTAL 5,00 UND

9.1.3 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor

LOCAL	QUANT.	
ESPERA	2,00	UND
CIRCULAÇÃO INTERNA	2,00	UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,00	UND
TRIAAGEM	1,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01	1,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	1,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,00	UND
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,00	UND
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,00	UND
SALA DE CURATIVO	1,00	UND
SALA DE REUNIÕES	1,00	UND
RECEPÇÃO/ARQUIVO	1,00	UND
REFEITÓRIO	1,00	UND
COPA	1,00	UND

TOTAL 17,00 UND

9.1.4 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada

LOCAL	QUANT.	
ESPERA	3,00	UND
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	5,00	UND
TRIAAGEM	4,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01	4,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	4,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	4,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	4,00	UND
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	4,00	UND
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	4,00	UND
SALA DE CURATIVO	4,00	UND
SALA DE REUNIÕES	4,00	UND
RECEPÇÃO/ARQUIVO	4,00	UND
REFEITÓRIO	2,00	UND
COPA	4,00	UND

TOTAL 54,00 UND

9.1.5 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016

LOCAL	QUANT.	
P.D.C. MASCULINO	1,00	UND
P.D.C. FEMININO	1,00	UND
ESTERILIZAÇÃO	1,00	UND
EXPURGO	1,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	1,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	1,00	UND
DEPÓSITO	1,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	1,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	1,00	UND
BWC FEMININO FUNCIONÁRIO	1,00	UND
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIO	1,00	UND
BWC FUNCIONÁRIO - CORREDOR	2,00	UND

TOTAL 13,00 UND

9.2 Luminárias

9.2.1 Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p

LOCAL	QUANT.	
ESPERA	6,00	UND
CIRCULAÇÃO INTERNA	8,00	UND
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	2,00	UND
P.D.C. MASCULINO	1,00	UND
P.D.C. FEMININO	1,00	UND
TRIAAGEM	2,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01	2,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02	2,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 01 - WC	1,00	UND
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM 02 - WC	1,00	UND
ESTERILIZAÇÃO	1,00	UND
EXPURGO	1,00	UND
DEPÓSITO	1,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	2,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	2,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	1,00	UND
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	1,00	UND
ESCOVÓDROMO	1,00	UND
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	2,00	UND
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	2,00	UND
SALA DE CURATIVO	2,00	UND
BWC FEMININO FUNCIONÁRIO	1,00	UND
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIO	1,00	UND
BWC FUNCIONÁRIO - CORREDOR	2,00	UND
SALA DE REUNIÃO	2,00	UND
RECEPÇÃO/ARQUIVO	2,00	UND
REFEITÓRIO	1,00	UND
COPA	2,00	UND

TOTAL 53,00 UND

9.3 Cabos

10.3.1 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

TOTAL 692,00 M

10.3.2 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

TOTAL 385,00 M

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS E PISOS

10.1 Piso

10.1.1 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm

PISO LOCAL	ÁREA (M²)	DESCONTO (M²)	TOTAL
ESPERA	42,07		42,07
HALL	8,34		8,34
CIRCULAÇÃO INTERNA	40,46		40,46
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	14,14		14,14
P.D.C. MASCULINO	5,56		5,56
P.D.C. FEMININO	5,56		5,56
SALA DE PROCEDIMENTOS	12,28		12,28
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	12,28		12,28
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,92		1,92
ESTERILIZAÇÃO	3,89		3,89
EXPURGO	3,13		3,13
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	11,58		11,58
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,92		1,92
DEPÓSITO	2,95		2,95
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	11,36		11,36
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	1,93		1,93
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	11,36		11,36
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	1,93		1,93
ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	3,94		3,94
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	13,63		13,63
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	13,63		13,63
SALA DE CURTIVO	14,98		14,98
BWC FEMININO FUNCIONÁRIOS	3,27		3,27
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	3,27		3,27
BWC FUNCIONÁRIOS - CORREDOR	4,76		4,76
SALA DE REUNIÕES	12,41		12,41
RECEPÇÃO/ARQUIVO	12,28		12,28
REFEITÓRIO	8,40		8,40
COPA	5,66		5,66

TOTAL 288,89 M²

10.1.2 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/embo

PISO LOCAL	ÁREA (M²)	DESCONTO (M²)	TOTAL
ESPERA	42,07		42,07
HALL	8,34		8,34
CIRCULAÇÃO INTERNA	34,86		34,86
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	14,14		14,14
P.D.C. MASCULINO	5,56		5,56
P.D.C. FEMININO	5,56		5,56
SALA DE PROCEDIMENTOS	12,28		12,28
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	12,28		12,28
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	1,92		1,92
ESTERILIZAÇÃO	3,89		3,89
EXPURGO	3,13		3,13
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	11,58		11,58
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	1,92		1,92
DEPÓSITO	2,95		2,95
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	11,36		11,36
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	1,93		1,93
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	11,36		11,36
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	1,93		1,93
ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	3,94		3,94
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	13,63		13,63
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	13,63		13,63
SALA DE CURTIVO	14,98		14,98
BWC FEMININO FUNCIONÁRIOS	3,27		3,27
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	3,27		3,27
BWC FUNCIONÁRIOS - CORREDOR	4,76		4,76
SALA DE REUNIÕES	12,41		12,41
RECEPÇÃO/ARQUIVO	12,28		12,28
REFEITÓRIO	8,40		8,40
COPA	5,66		5,66

TOTAL 283,29 M²

10.1.3 Piso de borracha pastilhado, espessura 15mm, assentado com argamassa. af_09/2020

LOCAL	ÁREA (M²)	TOTAL
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	5,60	5,60

TOTAL 5,60 M²

10.2 Bancos da sala de espera

10.2.1 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

LOCAL	ÁREA (M²)	TOTAL
ESPERA	5,47	5,47

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

TOTAL 5,47 M²

10.3 Paredes

10.3.1 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

PAREDE LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M²)	TOTAL
ESPERA	21,21	1,48	8,16	23,23
HALL	8,19	1,48	4,74	7,39
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	15,20	1,48	1,75	20,74
P.D.C. MASCULINO	9,63	1,48	1,18	13,07
P.D.C. FEMININO	9,63	1,48	1,18	13,07
CIRCULAÇÃO INTERNA	39,72	1,48	17,96	40,82
SALA DE PROCEDIMENTOS	14,40	1,48	3,68	17,63
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	14,40	1,48	3,40	17,91
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	5,37	2,70	1,18	13,32
ESTERILIZAÇÃO	8,93	1,48	1,26	11,95
EXPURGO	8,23	1,48	1,26	10,92
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	15,60	1,48	1,75	21,33
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	5,37	2,70	1,18	13,32
DEPÓSITO	7,06	1,48	1,04	9,41
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	5,55	2,70	1,58	13,41
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	5,55	2,70	1,58	13,41
ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	5,96	1,48		8,82
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	15,00	1,48	1,75	20,45
SALA DE CURTIVO	15,60	1,48	1,75	21,33
BWC FEMININO FUNCIONÁRIOS	7,25	2,70	1,79	17,79
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	7,25	2,70	1,79	17,79
BWC FUNCIONÁRIOS - CORREDOR	11,00	1,48	4,44	11,84
SALA DE REUNIÕES	14,40	1,48	1,75	19,56
RECEPÇÃO/ARQUIVO	14,40	1,48	3,74	17,58
REFEITÓRIO	12,00	1,48	11,76	6,00
COPA	9,50	2,70	3,68	21,97

TOTAL 485,37 M²

10.3.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014

PAREDE LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M²)	TOTAL
ESPERA	21,21	1,38	8,16	21,11
HALL	8,19	1,38	4,74	6,57
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	15,20	1,48	1,75	20,74
P.D.C. MASCULINO	9,63	1,48	1,18	13,07
P.D.C. FEMININO	9,63	1,48	1,18	13,07
CIRCULAÇÃO INTERNA	39,72	1,38	17,96	36,85
SALA DE PROCEDIMENTOS	14,40	1,48	3,68	17,63
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	14,40	1,48	3,40	17,91
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	5,37	2,70	1,18	13,32
ESTERILIZAÇÃO	8,93	1,48	1,26	11,95
EXPURGO	8,23	1,48	1,26	10,92
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	15,60	1,48	1,75	21,33
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	5,37	2,70	1,18	13,32
DEPÓSITO	7,06	1,48	1,04	9,41
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	5,55	2,70	1,58	13,41
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	5,55	2,70	1,58	13,41
ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	5,96	1,48		8,82
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	15,00	1,48	1,75	20,45
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	15,00	1,48	1,75	20,45
SALA DE CURTIVO	15,60	1,48	1,75	21,33
BWC FEMININO FUNCIONÁRIOS	7,25	2,70	1,79	17,79
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	7,25	2,70	1,79	17,79
BWC FUNCIONÁRIOS - CORREDOR	11,00	1,48	4,44	11,84
SALA DE REUNIÕES	14,40	1,38	1,75	18,12
RECEPÇÃO/ARQUIVO	14,40	1,38	3,74	16,14
REFEITÓRIO	12,00	1,48	11,76	6,00
COPA	9,50	2,70	3,68	21,97

TOTAL 475,58 M²

10.3.3 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

PAREDE LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M²)	TOTAL
ESPERA	21,21	0,10	1,13	0,99
HALL	9,19	0,10	0,32	0,60
SALA DE REUNIÕES	14,40	0,10	0,23	1,21
RECEPÇÃO/ARQUIVO	14,40	0,10	0,46	0,98

TOTAL 3,78 M²

10.4 Externo

10.4.1 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

PAREDE LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M²)	TOTAL
FACHADA FRONTAL	16,28	3,50	5,71	51,27

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

TOTAL 51,27 M²

10.4.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014

PAREDE LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M²)	TOTAL
FACHADA FRONTAL	16,28	2,40	9,16	29,91

TOTAL 29,91 M²

10.4.3 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

PAREDE LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M²)	TOTAL
FACHADA FRONTAL - SUPERIOR	16,28	0,50		8,14
FACHADA FRONTAL - INFERIOR	16,28	0,60	1,52	8,25
FACHADA FRONTAL - JANELAS	3,60	1,40	3,00	2,04

TOTAL 18,43 M²

11.0 ESQUADRIAS

11.1 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo -

TOTAL 2,00 UNID

11.2 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo -

LOCAL	QUANTIDADE	TOTAL
ESTERILIZAÇÃO	1,00	1,00
EXPURGO	1,00	1,00
DEPÓSITO	1,00	1,00
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIO	1,00	1,00
BWC MASCULINO FEMININO	1,00	1,00

TOTAL 5,00 UNID

11.3 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo -

TOTAL 7,00 UNID

11.4 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019

TOTAL 13,00 UNID

11.5 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

TOTAL 13,00 M²

11.6 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 2,00 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros

LOCAL	QUANTIDADE	TOTAL
CIRCULAÇÃO INTERNA	2,00	2,00

TOTAL 2,00 UNID

11.7 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

LOCAL	ÁREA (M²)	TOTAL
ACESSO	9,83	9,83
COMPRESSORES	1,80	1,80

TOTAL 11,63 M²

11.8 Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	TOTAL
ESPERA	1,50	4,00	6,00
CIRCULAÇÃO INTERNA	2,50	2,00	5,00
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,50	1,00	1,50
SALA DE PROCEDIMENTOS	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,50	1,00	1,50
SALA CURATIVO	1,50	1,00	1,50
SALA DE REUNIÃO	1,50	1,00	1,50

TOTAL 26,00 M²

11.9 Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	TOTAL
P.C.D. FEMININO	0,32	1,00	0,32

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO

P.C.D. MASCULINO	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	0,32	1,00	0,32
ESCOVÓDROMO	0,40	1,00	0,40
SALA CURATIVO	0,40	1,00	0,40
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIO	0,32	1,00	0,32
BWC MASCULINO FEMININO	0,32	1,00	0,32
COPA	0,32	1,00	0,32

TOTAL 3,68 M²

11.10 Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusiva vidro

LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	TOTAL
ESTERILIZAÇÃO	0,60	1,00	0,60
RECEPÇÃO/ARQUIVO	0,60	1,00	0,60

TOTAL 1,20 M²

11.11 Película insulfilm aplicada ou Similar

LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	TOTAL
ESPERA	1,50	4,00	6,00
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,50	1,00	1,50
P.D.C. MASCULINO	0,32	1,00	0,32
P.D.C. FEMININO	0,32	1,00	0,32
SALA DE PROCEDIMENTOS	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	0,32	1,00	0,32
ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	0,40	1,00	0,40
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,50	1,00	1,50
SALA DE CURTIVO	1,90	1,00	1,90
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	0,32	1,00	0,32

TOTAL 22,54 M²

11.12 Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af. 04/2019

LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	TOTAL
ESPERA	1,50	4,00	6,00
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,50	1,00	1,50
P.D.C. MASCULINO	0,32	1,00	0,32
P.D.C. FEMININO	0,32	1,00	0,32
SALA DE PROCEDIMENTOS	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	0,32	1,00	0,32
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	0,32	1,00	0,32
ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	0,40	1,00	0,40
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,50	1,00	1,50
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,50	1,00	1,50
SALA DE CURTIVO	1,90	1,00	1,90
BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	0,32	1,00	0,32

TOTAL 22,54 M²

11.13 Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho

LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	TOTAL
COMPRESSORES	1,50	2,00	3,00

TOTAL 3,00 M²

12.0 PINTURA

12.1 Interna - paredes

12.1.1 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

PAREDE LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	DESCONTO (M²)	TOTAL
ESPERA	21,21	1,22	7,03	18,85
HALL	8,19	1,22	1,98	8,01
CIRCULAÇÃO INTERNA	39,72	1,22	10,60	37,86
IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	15,20	1,22	1,43	17,12
SALA DE PROCEDIMENTOS	14,40	1,22	1,43	16,14
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	14,40	1,22	1,92	15,65
ESTERILIZAÇÃO	8,93	1,22	0,81	10,09
EXPURGO	8,23	1,22	0,81	9,23
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	15,60	1,22	1,43	17,61
DEPÓSITO	7,06	1,22	0,93	7,68
CONSULTÓRIO MÉDICO 01	15,00	1,22	1,80	16,50
CONSULTÓRIO MÉDICO 02	15,00	1,22	1,80	16,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO - POSTO DE SAÚDE JOÃO ROCHA CALADO						
	ESCOVOTÓRIO	5,96	1,22	0,25	7,02	
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	15,00	1,22	1,43	16,87	
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	15,00	1,22	1,43	16,87	
	SALA DE CURTIVO	15,60	1,22	1,83	17,21	
	BWC FUNCIONÁRIOS - CORREDOR	11,00	1,22	1,31	12,11	
	SALA DE REUNIÕES	14,40	1,22	1,92	15,65	
	RECEPÇÃO/ARQUIVO	14,40	1,22	2,85	14,72	
	REFEITÓRIO	12,00	1,22	4,77	9,87	
TOTAL					301,55 UNID	
12.1.2	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos					
	=	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)				
TOTAL					301,55 UNID	
12.1.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos					
	=	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)				
TOTAL					301,55 UNID	
12.2	Externa					
12.2.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional					
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)	DESCONTO (M²)	TOTAL (M²)
	FACHADA LATERAL DIREITA			153,27	13,42	139,85
	FACHADA LATERAL ESQUERDA			178,90	9,58	169,32
	FACHADA PORTERIOR			49,60	0,40	49,20
	MURO	81,57	2,00			163,14
	MURETA	28,06	0,50			14,03
TOTAL					535,54 M²	
12.3	Interna - portas					
12.3.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos					
	LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	LADOS	TOTAL (M²)	
	PM-01	1,68	18,00	2,00	60,48	
	PM-02	1,68	2,00	2,00	6,72	
	PM-03	1,26	2,00	2,00	5,04	
	PM-04	1,47	3,00	2,00	8,82	
	PM-05	4,20	2,00	2,00	16,80	
TOTAL					97,86 M²	
12.3.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos					
	=	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos				
TOTAL					97,86 M²	
12.4	Pintura metálica					
12.4.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1					
	LOCAL	ÁREA (M²)	QUANTIDADE	LADOS	TOTAL (M²)	
	COMPRESSORES	1,50	2,00	2,00	6,00	
	ESPERA	1,50	4,00	2,00	12,00	
	IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO	1,50	1,00	2,00	3,00	
	P.D.C. MASCULINO	0,32	1,00	2,00	0,64	
	P.D.C. FEMININO	0,32	1,00	2,00	0,64	
	SALA DE PROCEDIMENTOS	1,50	1,00	2,00	3,00	
	CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01	1,50	1,00	2,00	3,00	
	CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 01 - WC	0,32	1,00	2,00	0,64	
	CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02	1,50	1,00	2,00	3,00	
	CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 02 - WC	0,32	1,00	2,00	0,64	
	CONSULTÓRIO MÉDICO 01	1,50	1,00	2,00	3,00	
	CONSULTÓRIO MÉDICO 01 - WC	0,32	1,00	2,00	0,64	
	CONSULTÓRIO MÉDICO 02	1,50	1,00	2,00	3,00	
	CONSULTÓRIO MÉDICO 02 - WC	0,32	1,00	2,00	0,64	
	ESPAÇO P/ ESCOVOTÓRIO	0,40	1,00	2,00	0,80	
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1,50	1,00	2,00	3,00	
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1,50	1,00	2,00	3,00	
	SALA DE CURTIVO	1,90	1,00	2,00	3,80	
	BWC MASCULINO FUNCIONÁRIOS	0,32	1,00	2,00	0,64	
TOTAL					51,08 M²	
13.0	SERVIÇOS FINAIS					
13.1	Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018					
	LOCAL	ÁREA (M²)			TOTAL (M²)	
	JARDIM	39,25			39,25	
TOTAL					39,25 M²	
13.2	Aplicação de adubo em solo. af_05/2018					
	=	Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018				
TOTAL					39,25 M²	
13.3	Limpeza final da obra					
TOTAL					615,28 M²	