

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10



Obra
REFORMA DA PRAÇA ERNESTO GOMES MARANHÃO

Bancos
SINAPI - 02/2022 -
Alagoas
ORSE - 02/2022 - Sergipe

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,30%
Mensalista: 46,55%

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|-----------|--------|---|-----|---------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | 31,923.30 | 2.83 % |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 81.03 | 102.90 | 15,435.00 | 1.37 % |
| 1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 280 | 28.87 | 36.66 | 10,264.80 | 0.91 % |
| 1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 270 | 18.15 | 23.05 | 6,223.50 | 0.55 % |
| 2 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 43,657.93 | 3.87 % |
| 2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 338.26 | 429.59 | 2,577.54 | 0.23 % |
| 2.2 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 272.37 | 72.13 | 91.60 | 24,949.09 | 2.21 % |
| 2.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 15 | 846.79 | 1,075.42 | 16,131.30 | 1.43 % |
| 3 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 56,724.17 | 5.03 % |
| 3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m³ | 91.22 | 38.77 | 49.23 | 4,490.76 | 0.40 % |
| 3.2 | 9641 | ORSE | Remoção de piso em Pedra Portuguesa | m2 | 542.76 | 19.93 | 25.31 | 13,737.25 | 1.22 % |
| 3.3 | 97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m² | 1365.82 | 13.51 | 17.15 | 23,423.81 | 2.08 % |
| 3.4 | 9478 | ORSE | Remoção de banco de madeira | m | 36 | 4.09 | 5.19 | 186.84 | 0.02 % |
| 3.5 | 4268 | ORSE | Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira | un | 20 | 90.71 | 115.20 | 2,304.00 | 0.20 % |
| 3.6 | 21 | ORSE | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 290.21 | 7.66 | 9.72 | 2,820.84 | 0.25 % |
| 3.7 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 KM | m³ | 1187.43 | 6.48 | 8.22 | 9,760.67 | 0.86 % |
| 4 | | | ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | 15,179.12 | 1.34 % |
| 4.1 | 89891 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF 12/2017 | m³ | 31.36 | 15.48 | 19.65 | 616.22 | 0.05 % |
| 4.2 | 5103 | ORSE | Regularização Manual | m2 | 2208.58 | 4.09 | 5.19 | 11,462.53 | 1.02 % |
| 4.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 68.23 | 35.78 | 45.44 | 3,100.37 | 0.27 % |
| 5 | | | REVESTIMENTO | | | | | 7,987.27 | 0.71 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|--|-----|---------|--------|--------|-------------------|----------------|
| 5.1 | 4442 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 68.11 | 71.81 | 91.19 | 6,210.95 | 0.55 % |
| 5.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 113.52 | 3.55 | 4.50 | 510.84 | 0.05 % |
| 5.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 68.11 | 14.63 | 18.58 | 1,265.48 | 0.11 % |
| 6 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 418,685.63 | 37.09 % |
| 6.1 | 92402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 2897.44 | 59.05 | 74.99 | 217,279.02 | 19.25 % |
| 6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 687.88 | 49.29 | 62.59 | 43,054.40 | 3.81 % |
| 6.3 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 7 | 275.57 | 349.97 | 2,449.79 | 0.22 % |
| 6.4 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 213.71 | 105.75 | 134.30 | 28,701.25 | 2.54 % |
| 6.5 | 4864 | ORSE | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 72.28 | 88.51 | 112.40 | 8,124.27 | 0.72 % |
| 6.6 | 11616 | ORSE | Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularização | m2l | 189.31 | 465.00 | 590.55 | 111,797.02 | 9.90 % |
| 6.7 | 3308 | ORSE | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte | m³ | 12.45 | 460.42 | 584.73 | 7,279.88 | 0.64 % |
| 7 | | | PINTURA | | | | | 7,547.40 | 0.67 % |
| 7.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 166.27 | 15.78 | 20.04 | 3,332.05 | 0.30 % |
| 7.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 166.27 | 15.78 | 20.04 | 3,332.05 | 0.30 % |
| 7.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 476.02 | 1.11 | 1.40 | 666.42 | 0.06 % |
| 7.4 | 79499/001 | SINAPI | PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO | UN | 8 | 21.35 | 27.11 | 216.88 | 0.02 % |
| 8 | | | JARDINAGEM | | | | | 11,034.86 | 0.98 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|--|-----|--------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 8.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 429.35 | 13.59 | 17.25 | 7,406.28 | 0.66 % |
| 8.2 | 11551 | ORSE | Plantio de Palmeira Vecthia com h=3,00m | un | 4 | 659.81 | 837.95 | 3,351.80 | 0.30 % |
| 8.3 | 3321 | ORSE | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga) | un | 2 | 108.97 | 138.39 | 276.78 | 0.02 % |
| 9 | | | INSTALAÇÃO ELETRICA | | | | | 59,719.84 | 5.29 % |
| 9.1 | 7294 | ORSE | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 16 | 122.48 | 155.54 | 2,488.64 | 0.22 % |
| 9.2 | 12833 | ORSE | Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar | un | 8 | 4,905.57 | 6,230.07 | 49,840.56 | 4.42 % |
| 9.3 | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 622.73 | 790.86 | 3,163.44 | 0.28 % |
| 9.4 | 8681 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm | un | 1 | 426.30 | 541.40 | 541.40 | 0.05 % |
| 9.5 | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 170 | 11.77 | 14.94 | 2,539.80 | 0.23 % |
| 9.6 | 98294 | SINAPI | CABO DE REDE CAT 5E BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 300 | 3.01 | 3.82 | 1,146.00 | 0.10 % |
| 10 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 157,806.48 | 13.98 % |
| 10.1 | 001 | Próprio | Banco de concreto armado FCK=25 MPa, base 0,43 x 0,40 com assento em madeira angelin, dim.1,30x40, eps.= 7 cm, ripada, selada e envernizada com Verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 demãos. | UND | 18 | 795.88 | 1,010.76 | 18,193.68 | 1.61 % |
| 10.2 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/21, ACABAMENTO CONFORME PROJETO | UN | 12 | 1,283.02 | 1,629.43 | 19,553.16 | 1.73 % |
| 10.3 | 9856 | ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 381.6 | 21.07 | 26.75 | 10,207.80 | 0.90 % |
| 10.4 | 9859 | ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | m | 313.4 | 10.52 | 13.36 | 4,187.02 | 0.37 % |
| 10.5 | 10905 | ORSE | Placa de concreto armado polido, fck=30mpa - Vasos arvores | m2 | 17.6 | 167.54 | 212.77 | 3,744.75 | 0.33 % |
| 10.6 | 13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 2 | 3,147.78 | 3,997.68 | 7,995.36 | 0.71 % |
| 10.7 | 13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | un | 1 | 2,811.49 | 3,570.59 | 3,570.59 | 0.32 % |
| 10.8 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 3 | 2,838.23 | 3,604.55 | 10,813.65 | 0.96 % |
| 10.9 | 103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 3,982.71 | 5,058.04 | 5,058.04 | 0.45 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---------------|
| 10.10 | 11091 | ORSE | Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 1,950.80 | 2,477.51 | 2,477.51 | 0.22 % |
| 10.11 | 9215 | ORSE | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m2 | 135.64 | 311.64 | 395.78 | 53,683.59 | 4.76 % |
| 10.12 | 10905 | ORSE | Placa de concreto armado polido, fck=30mpa - Galeria pluvial | m2 | 9.2 | 167.54 | 212.77 | 1,957.48 | 0.17 % |
| 10.13 | 12047 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 50 x 50cm - instalado | un | 23 | 233.12 | 296.06 | 6,809.38 | 0.60 % |
| 10.14 | 11735 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio composto preto,150x100cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold alumínio | un | 1 | 7,523.21 | 9,554.47 | 9,554.47 | 0.85 % |
| 11 | | | CORETO CENTRAL | | | | | 89,781.51 | 7.95 % |
| 11.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | 3,714.80 | 0.33 % |
| 11.1.1 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m³ | 4.62 | 428.69 | 544.43 | 2,515.26 | 0.22 % |
| 11.1.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m³ | 1.49 | 191.65 | 243.39 | 362.65 | 0.03 % |
| 11.1.3 | 9 | ORSE | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 67.41 | 9.19 | 11.67 | 786.67 | 0.07 % |
| 11.1.4 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 KM | m³ | 6.11 | 6.48 | 8.22 | 50.22 | 0.00 % |
| 11.2 | | | ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | 754.18 | 0.07 % |
| 11.2.1 | 89891 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF 12/2013 | m³ | 3 | 15.48 | 19.65 | 58.95 | 0.01 % |
| 11.2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 15.3 | 35.78 | 45.44 | 695.23 | 0.06 % |
| 11.3 | | | INFRAESTRUTURA | | | | | 35,881.32 | 3.18 % |
| 11.3.1 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 | m³ | 0.5 | 307.19 | 390.13 | 195.06 | 0.02 % |
| 11.3.2 | 73935/002 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 47.21 | 79.65 | 101.15 | 4,775.29 | 0.42 % |
| 11.3.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | m³ | 15.18 | 395.70 | 502.53 | 7,628.40 | 0.68 % |
| 11.3.4 | 2184 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm, painel 2,45x6,0m, (3,11kg/m²), Telcon ou similar | m2 | 72 | 43.22 | 54.88 | 3,951.36 | 0.35 % |
| 11.3.5 | 3642 | ORSE | Lona plástica preta | m2 | 72 | 4.84 | 6.14 | 442.08 | 0.04 % |
| 11.3.6 | 116 | ORSE | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m² | 4.08 | 75.00 | 95.25 | 388.62 | 0.03 % |
| 11.3.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 179.08 | 18.50 | 23.49 | 4,206.58 | 0.37 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---------------|
| 11.3.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 155.48 | 18.50 | 23.49 | 3,652.22 | 0.32 % |
| 11.3.9 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.23 | 2,296.90 | 2,917.06 | 6,505.04 | 0.58 % |
| 11.3.10 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA AF_11/2020 | m³ | 0.9 | 3,619.14 | 4,596.30 | 4,136.67 | 0.37 % |
| 11.4 | | | REVESTIMENTO | | | | | 20,026.87 | 1.77 % |
| 11.4.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 94.42 | 3.55 | 4.50 | 424.89 | 0.04 % |
| 11.4.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 53.11 | 18.16 | 23.06 | 1,224.71 | 0.11 % |
| 11.4.3 | 11808 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 77.77 | 102.30 | 129.92 | 10,103.87 | 0.90 % |
| 11.4.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014 | m² | 75.78 | 46.95 | 59.62 | 4,518.00 | 0.40 % |
| 11.4.5 | 2278 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 35.6 | 8.32 | 10.56 | 375.93 | 0.03 % |
| 11.4.6 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 35.6 | 11.65 | 14.79 | 526.52 | 0.05 % |
| 11.4.7 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 153.55 | 14.63 | 18.58 | 2,852.95 | 0.25 % |
| 11.5 | | | COBERTA | | | | | 25,047.19 | 2.22 % |
| 11.5.1 | 235 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 72.27 | 55.59 | 70.59 | 5,101.53 | 0.45 % |
| 11.5.2 | 9078 | ORSE | Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm | m | 8.7 | 111.31 | 141.36 | 1,229.83 | 0.11 % |
| 11.5.3 | 290 | ORSE | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 34 | 128.13 | 162.72 | 5,532.48 | 0.49 % |
| 11.5.4 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P | m² | 84.39 | 80.10 | 101.72 | 8,584.15 | 0.76 % |
| 11.5.5 | 12407 | ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por kilo executado | kg | 184.32 | 18.68 | 23.72 | 4,372.07 | 0.39 % |
| 11.5.6 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6.4 | 27.95 | 35.49 | 227.13 | 0.02 % |
| 11.6 | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | 3,932.20 | 0.35 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|---|----|--------|--------|--------|-------------------|----------------|
| 11.6.1 | 7717 | ORSE | Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v | un | 2 | 162.71 | 206.64 | 413.28 | 0.04 % |
| 11.6.2 | 12971 | ORSE | Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 | un | 6 | 62.16 | 78.94 | 473.64 | 0.04 % |
| 11.6.3 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 8 | 166.82 | 211.86 | 1,694.88 | 0.15 % |
| 11.6.4 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 8 | 132.92 | 168.80 | 1,350.40 | 0.12 % |
| 11.7 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 424.95 | 0.04 % |
| 11.7.1 | 4264 | ORSE | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 3.8 | 88.06 | 111.83 | 424.95 | 0.04 % |
| 12 | | | 4 QUIOSQUES | | | | | 167,716.36 | 14.86 % |
| 12.1 | | | ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | 131.06 | 0.01 % |
| 12.1.1 | 89891 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 6.67 | 15.48 | 19.65 | 131.06 | 0.01 % |
| 12.2 | | | INFRAESTRUTURA | | | | | 14,654.00 | 1.30 % |
| 12.2.1 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L AF_05/2021 | m³ | 3.34 | 307.19 | 390.13 | 1,303.03 | 0.12 % |
| 12.2.2 | 151 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 201.89 | 39.81 | 50.55 | 10,205.53 | 0.90 % |
| 12.2.3 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 1 | 124.28 | 157.83 | 157.83 | 0.01 % |
| 12.2.4 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8.8 | 45.54 | 57.83 | 508.90 | 0.05 % |
| 12.2.5 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.2 | 59.43 | 75.47 | 694.32 | 0.06 % |
| 12.2.6 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 37.44 | 37.53 | 47.66 | 1,784.39 | 0.16 % |
| 12.3 | | | REVESTIMENTO | | | | | 49,186.21 | 4.36 % |
| 12.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 | m² | 403.78 | 3.55 | 4.50 | 1,817.01 | 0.16 % |
| 12.3.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 403.78 | 18.16 | 23.06 | 9,311.16 | 0.82 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--|----|--------|----------|----------|------------------|---------------|
| 12.3.3 | 11808 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 153.09 | 102.30 | 129.92 | 19,889.45 | 1.76 % |
| 12.3.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 37.44 | 46.95 | 59.62 | 2,232.17 | 0.20 % |
| 12.3.5 | 10059 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 147.84 | 51.40 | 65.27 | 9,649.51 | 0.85 % |
| 12.3.6 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 338.37 | 14.63 | 18.58 | 6,286.91 | 0.56 % |
| 12.4 | | | COBERTA | | | | | 41,454.22 | 3.67 % |
| 12.4.1 | 283 | ORSE | Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica, 2,00 x 0.95 x 0.028 m | m2 | 71.28 | 59.11 | 75.06 | 5,350.27 | 0.47 % |
| 12.4.2 | 289 | ORSE | Cumeeira para telha ecológica onduline | m | 48.96 | 51.63 | 65.57 | 3,210.30 | 0.28 % |
| 12.4.3 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 71.28 | 71.36 | 90.62 | 6,459.39 | 0.57 % |
| 12.4.4 | 92557 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 16 | 1,084.72 | 1,377.59 | 22,041.44 | 1.95 % |
| 12.4.5 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 38.52 | 89.80 | 114.04 | 4,392.82 | 0.39 % |
| 12.5 | | | ESQUADRIAS | | | | | 18,549.52 | 1.64 % |
| 12.5.1 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 73.05 | 92.77 | 742.16 | 0.07 % |
| 12.5.2 | 12633 | ORSE | Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,70 x 2,10m), p/pintura, inclusive ferragens, exclusive batente | un | 4 | 1,237.10 | 1,571.11 | 6,284.44 | 0.56 % |
| 12.5.3 | 12584 | ORSE | Janela ou porta de enrolar, em ferro - chapa galvanizada | m2 | 16 | 224.55 | 285.17 | 4,562.72 | 0.40 % |
| 12.5.4 | 12634 | ORSE | Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), p/pintura, inclusive ferragens, exclusive batente | un | 4 | 1,370.12 | 1,740.05 | 6,960.20 | 0.62 % |
| 12.6 | | | INSTALAÇÃO ELETRICA | | | | | 10,191.04 | 0.90 % |
| 12.6.1 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 28 | 166.82 | 211.86 | 5,932.08 | 0.53 % |
| 12.6.2 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 8 | 132.92 | 168.80 | 1,350.40 | 0.12 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|---|----|----|----------|----------|------------------|---------------|
| 12.6.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 29.07 | 36.91 | 147.64 | 0.01 % |
| 12.6.4 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 8 | 93.02 | 118.13 | 945.04 | 0.08 % |
| 12.6.5 | 12238 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 4 | 54.80 | 69.59 | 278.36 | 0.02 % |
| 12.6.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.57 | 15.96 | 63.84 | 0.01 % |
| 12.6.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.07 | 17.86 | 71.44 | 0.01 % |
| 12.6.8 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 97.67 | 124.04 | 496.16 | 0.04 % |
| 12.6.9 | 11327 | ORSE | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 28 | 23.55 | 29.90 | 837.20 | 0.07 % |
| 12.6.10 | 3401 | ORSE | Interruptor 01 seção simples | un | 8 | 6.78 | 8.61 | 68.88 | 0.01 % |
| 12.7 | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | 8,852.08 | 0.78 % |
| 12.7.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 423.34 | 537.64 | 2,150.56 | 0.19 % |
| 12.7.2 | 2056 | ORSE | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular | un | 4 | 21.35 | 27.11 | 108.44 | 0.01 % |
| 12.7.3 | 9173 | ORSE | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar | un | 4 | 212.55 | 269.93 | 1,079.72 | 0.10 % |
| 12.7.4 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 37.93 | 48.17 | 192.68 | 0.02 % |
| 12.7.5 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 51.75 | 65.72 | 262.88 | 0.02 % |
| 12.7.6 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 37.18 | 47.21 | 188.84 | 0.02 % |
| 12.7.7 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 206.29 | 261.98 | 1,047.92 | 0.09 % |
| 12.7.8 | 2097 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03 | un | 4 | 752.18 | 955.26 | 3,821.04 | 0.34 % |
| 12.8 | | | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | | | | | 24,698.23 | 2.19 % |
| 12.8.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 53 | 18.51 | 23.50 | 1,245.50 | 0.11 % |
| 12.8.2 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 223.68 | 284.07 | 1,136.28 | 0.10 % |
| 12.8.3 | 93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 4 | 1,032.89 | 1,311.77 | 5,247.08 | 0.46 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|---|----|-------|-----------|-----------|------------------|---------------|
| 12.8.4 | 98067 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6,220.99 | 7,900.65 | 7,900.65 | 0.70 % |
| 12.8.5 | 98078 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3,908.19 | 4,963.40 | 4,963.40 | 0.44 % |
| 12.8.6 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4 | 123.64 | 157.02 | 628.08 | 0.06 % |
| 12.8.7 | 1678 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 4 | 120.45 | 152.97 | 611.88 | 0.05 % |
| 12.8.8 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 4 | 75.16 | 95.45 | 381.80 | 0.03 % |
| 12.8.9 | 10266 | ORSE | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 4 | 23.62 | 29.99 | 119.96 | 0.01 % |
| 12.8.10 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 16 | 118.04 | 149.91 | 2,398.56 | 0.21 % |
| 12.8.11 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 12.81 | 16.26 | 65.04 | 0.01 % |
| 13 | | | CAIXA DE AREIA P/PLAYGROUND | | | | | 27,181.26 | 2.41 % |
| 13.1 | | | ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | 27,181.26 | 2.41 % |
| 13.1.1 | 89891 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 31.68 | 15.48 | 19.65 | 622.51 | 0.06 % |
| 13.1.2 | 12931 | ORSE | Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte | m3 | 21.12 | 17.11 | 21.72 | 458.72 | 0.04 % |
| 13.1.3 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 26,100.03 | 2.31 % |
| 13.1.3.1 | 9483 | ORSE | Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova | un | 4 | 1,165.10 | 1,479.67 | 5,918.68 | 0.52 % |
| 13.1.3.2 | 3144 | ORSE | Madeiramento em eucalipto, peça 2,2 x 28 cm, tratada e beneficiada | m | 22.2 | 43.21 | 54.87 | 1,218.11 | 0.11 % |
| 13.1.3.3 | 2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 2,830.00 | 3,594.10 | 3,594.10 | 0.32 % |
| 13.1.3.4 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 12,101.69 | 15,369.14 | 15,369.14 | 1.36 % |
| 14 | | | ESPELHO D' ÁGUA | | | | | 23,736.81 | 2.10 % |
| 14.1 | | | ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | 349.46 | 0.03 % |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|---|----|---------|----------|----------|------------------|---------------|
| 14.1.1 | 89891 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2012 | m³ | 10.17 | 15.48 | 19.65 | 199.84 | 0.02 % |
| 14.1.2 | 5103 | ORSE | Regularização Manual | m2 | 28.83 | 4.09 | 5.19 | 149.62 | 0.01 % |
| 14.2 | | | INFRAESTRUTURA | | | | | 10,466.40 | 0.93 % |
| 14.2.1 | 11619 | ORSE | Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 1.63 | 439.70 | 558.41 | 910.20 | 0.08 % |
| 14.2.2 | 2184 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm, painel 2,45x6,0m, (3,11kg/m²), Telcon ou similar | m2 | 20.43 | 43.22 | 54.88 | 1,121.19 | 0.10 % |
| 14.2.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO. ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 20.43 | 5.81 | 7.37 | 150.56 | 0.01 % |
| 14.2.4 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - Viga de cintamento ao redor do Espelho | m3 | 2.84 | 2,296.90 | 2,917.06 | 8,284.45 | 0.73 % |
| 14.3 | | | REVESTIMENTO | | | | | 9,620.56 | 0.85 % |
| 14.3.1 | 7207 | ORSE | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série praias, cor branca c/bordas azuladas, ref. camburi - SG 8450, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | m2 | 28.83 | 202.86 | 257.63 | 7,427.47 | 0.66 % |
| 14.3.2 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) AF_06/2018 | m² | 28.83 | 45.27 | 57.49 | 1,657.43 | 0.15 % |
| 14.3.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 | m² | 28.83 | 14.63 | 18.58 | 535.66 | 0.05 % |
| 14.4 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | 3,300.39 | 0.29 % |
| 14.4.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 18.51 | 23.50 | 423.00 | 0.04 % |
| 14.4.2 | 12392 | ORSE | Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, da Aiha ou similar | un | 4 | 232.83 | 295.69 | 1,182.76 | 0.10 % |
| 14.4.3 | 5073 | ORSE | Pré-filtro comum - | m3 | 1 | 1,334.36 | 1,694.63 | 1,694.63 | 0.15 % |
| 15 | | | LIMPEZA | | | | | 10,066.74 | 0.89 % |
| 15.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 3994.74 | 1.99 | 2.52 | 10,066.74 | 0.89 % |

Total sem BDI 888,875.86
Total do BDI 239,872.82
Total Geral 1,128,748.68