



PLANTA DE LAYOUT - REFORMA
esc. 1:100

OBSERVAÇÕES

- Substituir revestimentos em paredes internas: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) / H=1,38m + REVESTIMENTO CERÂMICO AMARELO (0,10x0,10cm) / H=1,48m : ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO, E ESPERA
- Consultórios, Farmácia e salas de atendimentos, banheiros e Cozinha deverão receber REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm); PISO/TETO.
- Inserir REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) ANTIDERRAPANTE em todo piso.
- Prever revisão em portas internas que apresentam patologias atualmente;
- Inserir tanque em área externa;
- Inserir bases em alvenaria revestidas com cerâmica branca + Portas de MDF revestidas com fórmica branca abaixo da pia da cozinha e demais pias que não apresentem apoios;
- Prever retelhamento geral da cobertura conforme planta de cobertura;
- Inserir gradil em muro frontal;
- Prever substituição de luminárias existentes por modelo ALETADA com lâmpadas tubulares de led;
- Inserir pia de inox em SALA DE APOIO e em CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO;
- Inserir pia de louça em CONSULTÓRIO MÉDICO e em CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO;
- Prever revisão em instalações elétricas e de iluminação;
- Inserir Película fumê em janelas de consultórios;
- Inserir acabamento cimentado ou camada de brita em área de estacionamento;
- Prever pinturas externas e internas;
- Revestir FACHADAS conforme desenhos técnicos;
- Inserir corrimão em rampa de acesso principal;
- Inserir grama em jardim;
- Rever locação de fossas existentes;
- Inserir piso cimentado em circulações laterais;
- Prever solução para infiltrações em partes da laje da cobertura;

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
PM-01	0,80	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA
PM-02	0,70	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA
PV-01	1,77	2,10	-	CORRER- 02 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO
JANELAS					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
JVC-01	2,00	1,00	1,10	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO
JVC-02	0,76	1,00	1,10	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO
JVC-03	1,00	0,40	1,20	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO
JVC-04	1,50	1,00	1,10	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO
JVC-05	1,00	0,50	1,60	BOCA DE LOBO	ALUMÍNIO E VIDRO FOSCO
ELEMENTO VAZADO					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
EV01	1,50	1,00	1,10	FIXO/VAZADO	CONCRETO
GRADIL					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
GD-01	7,90	1,00	1,10	FIXO	FERRO
GD-02	2,60	1,00	1,10	FIXO	FERRO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- ALAGOAS

ASSUNTO:

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DO CONJUNTO SANTO INÁCIO

ENDEREÇO: CONJUNTO SANTO INÁCIO
SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL

PROJETO: ARQ. HELOÁ MORAES
CAU: A153814-4

ESCALA: PRANCHA: ASSUNTO:
INDICADA 01/01 PLANTA DE COBERTURA
REV - 00

PROPRIETÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE

PROJETO: Yesmínia Heloá Moraes da Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA : JANEIRO/2020

ÁREAS: ÁREA DO TERRENO : 420,90 m2
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 129,61 m2

OBS: CONFERIR
MEDIDAS NO LOCAL