



QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
PM01	0,80	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
PM02	0,70	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
PM03	0,86	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA + REVESTIMENTO ANTI-IMPACTO
PM04	0,60	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
PM05	0,80	2,10	-	CORRER(FICHA) - 01 FOLHA	MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
PM06	1,65	2,10	-	VAI E VEM- 02 FOLHAS	MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
PM07	0,80	2,10	-	ABRIR (FICHA) - 01 FOLHA	PORTA DE PVC - TIPO GUICHÊ
PA01	1,84	2,20	-	ABRIR (FICHA) - 02 FOLHAS	ALUMÍNIO + VENEZIANA

JANELAS					
ESQ.	LARG. (m.)	ALT. (m.)	PEIT. (m.)	TIPO	MATERIAL
J01	1,50	1,00	1,10	CORRER	ALUMÍNIO + VENEZIANA
J02	1,00	0,50	1,60	BASCULANTE	ALUMÍNIO + VENEZIANA
J03	0,60	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO FOSCO
J04	2,00	1,00	1,10	GUILHOTINA	ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO (6mm)

COBOGO			
COB-01	2,00	0,40	1,70
			VAZADO FIXO
			CONCRETO

- OBSERVAÇÕES**
- Substituir revestimentos em paredes internas: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm) / H=1,38m + REVESTIMENTO CERÂMICO AMARELO (0,10x0,10cm) / H=1,45m : ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO, ESPERA, e SALA DE REUNIÃO
 - Banheiros e Cozinha deverão receber REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO (0,46x0,46cm); PISO/TETO, Consultórios, Farmácia e DEMAIS SALAS DE ATENDIMENTO deverão receber emassamento + Pintura em tinta acrílica ANTIBACTÉRIA na cor BRANCO GEL.
 - Substituir todo revestimento de piso: REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO PIGMENTADO (0,46x0,46cm) - ANTIDERRAPANTE
 - Prever revisão/substituição em portas internas que apresentam patologias atualmente;
 - Inserir bases em alvenaria revestidas com cerâmica branca + Portas de MDF revestidas com fórmica branca abaixo da pia da cozinha e demais pias que não apresentem áreas de apoio;
 - Prever revisão geral do telhado;
 - Prever substituição de luminárias existentes por modelo ALETADA com lâmpadas tubulares de led;
 - Inserir pia de inox em salas que não constam;
 - Prever revisão em instalações elétricas e de iluminação;
 - Prever pinturas externas e internas;
 - Prever solução para infiltrações em áreas que apresentam patologias e em paredes da Caixa D'água (Impermeabilização + Pintura Acrílica texturizada na cor Amarelo Ouro);
 - SUBSTITUIR JANELAS CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS.
 - INSERIR BANCOS DE ALVENARIA REVESTIDOS COM CERÂMICA BRANCA EM ÁREA DE ESPERA (Ampliação);
 - Inserir barras de apoio em P.C.D.
 - INSERIR DUCHAS HIGIÊNCIAS EM BANHEIROS DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS;
 - INSERIR TANQUE DUPLO EM ÁREA EXTERNA P/ SERVIÇO;
 - INSERIR REVESTIMENTO EM FACHADAS CONFORME DESENHO TÉCNICO;
 - REFORMULAR RAMPA DE ACESSO E INSERIR CORRIMÃO EM AÇO INOX;
 - INSERIR GRADIL METÁLICO DE PROTEÇÃO EM TODAS AS JANELAS EXTERNAS PINTADOS NA COR BRANCA;
 - PREVER LIMPEZA GERAL EM CAIXA D'ÁGUA;
 - SUBSTITUIR BANCADAS DE BANHEIROS E COZINHA POR MODELOS EM GRANITO ITAÚNAS IMPERMEABILIZADO;



ASSUNTO:
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
CORÁLIA BELO DA SILVA

ENDEREÇO: POVOADO PINDOBA
SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL

PROJETO: ARQ. HELOÁ MORAES
CAU: A153814-4

ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 01/04 REV - 00	ASSUNTO: PLANTA LAYOUT PLANTA BAIXA
----------------------------	--------------------------------------	--

PROPRIETÁRIO: PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE

PROJETO: Yesmínia Heloá Moraes da Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREAS: ÁREA DO TERRENO :	333,76 m ²	DATA : FEVEREIRO/2021
ÁREA DE CONSTRUÇÃO:	245,96m ²	
		OBS:CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL