



PLANTA-BAIXA - REFORMA
esc. 1:200



LEGENDA		ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO: 3511,33 m ²	PERÍMETRO TOTAL DA INTERVENÇÃO: 239,21m
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	
	CALÇADA CONCRETO POLIDO	285,99 m ²	
	CICLOVIA - PISO EM CONCRETO POLIDO C/ PINTURA		
	PISO / ACABAMENTO A REFORMAR EM CONCRETO POLIDO		
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE NOS PADRÕES ABNT	7 UNIDADES	
	PISO/ BLOCO DE CIMENTO DRENANTE INTERTRAVADO NA COR NATURAL	2.287,29 m ²	
	PISO/ BLOCO DE CIMENTO DRENANTE INTERTRAVADO NA COR AMARELO.	186,27m ²	
	PISO/ BLOCO DE CIMENTO DRENANTE INTERTRAVADO NA COR TERRACOTA.	186,27 m ²	
	PISO TÁTIL ACESSIBILIDADE	240,93 m	
	MEIO FIO	247,61 m	
	CAIXA DE AREIA	105,59 m ²	
	POSTE EXISTENTE QUE DEVERA SER RETIRADO		
	POSTE DE 8m DE ALTURA C/ QUADRO PETALAS	11 UNIDADES	
	POSTE EXISTENTE QUE DEVERA SER MANTIDO		
	ÁREA PROPOSTA PARA JARDINS	430,65 m ²	
	ÁRVORE A SER PLANTADA		
	ÁRVORE EXISTENTE	8 UNIDADES	
	COQUEIRO A SER PLANTADO		
	CONTORNO DE ÁRVORES		
	ABRIGO DO ÔNIBUS		
	KIT CARAVIMACHÃO DE EUCALIPTO TRATADO C/ BANCOS DE MADEIRA.	6 UNIDADES	
	GUARDA CORPO EM MADEIRA		
	CERCADO DE EUCALIPTO TRATADO	91,35 m	
	BICICLETÁRIO	4 UNIDADES	
	BANCO DE MADEIRA		
	BANCO CONSTRUÍDO		
	BANCO DE CONCRETO E MADEIRA	19 UNIDADES	
	LIXEIRA	09 UNIDADES	
	TOTEM	02 UNIDADES	
	SISTEMA DE DRENAGEM		



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- ALAGOAS

ASSUNTO:
REFORMA DA PRAÇA CENTRAL
ERNESTO GOMES MARANHÃO

ENDEREÇO: PRAÇA ERNESTO GOMES MARANHÃO
- CENTRO

PROJETO: ARQ. HELOÁ MORAES
CAU: A153814-4

ESCALA: PRANCHA: ASSUNTO:
INDICADA 01/01 REV - 01 PLANTA-BAIXA

PROPRIETÁRIO: **PREF. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE**

PROJETO: **Yeamínia Heloá Moraes da Silva
CAU: A153814-4**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA: **MARÇO/2022**

ÁREAS: ÁREA DO TERRENO :
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: **OBS:CONFERIR
MEDIDAS NO LOCAL**