

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESC 1/1000

DESCRIÇÃO DA RUA	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO			MEIO FIO
	L= LARGURA	C = COMPRIMENTO	A = ÁREA	2 X C
RUA EM PROJETO A	6,00	572,00	3.432,00	1.144,00
RUA EM PROJETO B	6,00	40,00	240,00	80,00
RUA EM PROJETO C	5,50	140,00	770,00	280,00
RUA EM PROJETO D	5,50	50,00	275,00	100,00
RUA EM PROJETO E	5,50	41,92	230,56	83,84
RUA EM PROJETO F	5,50	395,09	2.173,00	790,18
RUA EM PROJETO G	6,00	200,00	1.200,00	400,00
RUA EM PROJETO H (E0 ATÉ E5)	8,40	100,00	840,00	200,00
RUA EM PROJETO H (E5 ATÉ E8+17,05)	6,00	77,05	462,30	154,10
RUA EM PROJETO I	8,40	99,66	814,46	193,92
RUA EM PROJETO J	7,00	104.48	731,36	208,96
RUA EM PROJETO K	4,00	107,04	428,16	214,08
ÁREA IRREGULAR 01	-	-	53,53	-
ÁREA IRREGULAR 02	-	-	53,14	-
ÁREA IRREGULAR 03	6,00	600,00	27,27	9,00
RAMPA UBS	4,00	24,24	96.96	48,48
TOTAL			11.827,74	3.906,56

OBS.: COFERIR COTAS E NÍVEIS NO LOCAL

LEGENDA

- TRECHO A SER PAVIMENTADO
- CALÇADA
- TRECHO PAVIMENTADO
- LOCAL RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- INDICAÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL

REVISÃO	DESCRITIVO	DATA	RESPONSÁVEL

ADM. FERNANDA CAVALCANTE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE

CONSTRUÇÃO

PROJETO
ENG. DEYVSON MELO CREA : 020624898-9

TITULO/OBRA
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

LOCALIZAÇÃO
SÃO LUIS DO QUITUNDE

ELABORADO POR	DATA	ESCALA	ARQV. ELETRÔNICO
DEYVSON HENRIQUE S MELO	OUTUBRO/2023	INDICADA	PAV_01

DESENHO
PLANTA DE LOCALIZAÇAO DA IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADAS A, B, C, D, E, I, J e K NO POVOADO FRUTUOSO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE - AL

CÓDIGO	COD. EMPREEND.	ESPECIALIDADE	FASE	Nº DESENHO	QUANT DESENHOS	REVISÃO
	SLQ	PAV	A	001	001	00

DESENHO: DEYVSON MELO